

受電(検査)前にコンセントの配線(極性)チェックが出来ます!
しかも、接地極付コンセントのニュートラルとアースの誤配線も見逃しません。

コンセント配線チェッカー

NESTRON

デルタメイト
DELTA-MATE

TYPE: SX-D1

標準価格: 13,800円



※デルタメイトは、電圧のかかって

いない状態の屋内配線において、分電盤に取り付けた送信器が100Vライン、ニュートラル、アースの3本に信号を乗せ、その信号をコンセントに取り付けた検知器が、正常、または誤配線の状態(全5種類)を表示します。

※異常の場合は、コンセントの受け口をパターン化した表示部で誤配線箇所を直接表示します。詳しくはチラシの裏面を御覧下さい。(チラシはお近くの営業所へ請求願います。)

※検知器の栓刃(差し込み部)は可倒式のコンパクトタイプ。

※送信器は大形クリップ付リード線着脱式

※送信器、受信器合わせても200gと軽量。

使用電池: 6F22 (9V) 1本

